

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Реконструкция нефтегазопроводов и водоводов Мегионского месторождения нефти"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.762

Территория производства работ: Мегионское месторождение нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2016-2017 гг.		Примечание
				Всего	2016г.	2017г.	2016г.	2017г.	
	Реконструкция нефтегазопроводов и водоводов Мегионского месторождения нефти.								
1.	Инженерные изыскания								
	в том числе:								
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						март-апрель		не более 30 календарных дней с даты начала работ
1.2	Защита инженерных изысканий							июнь	
2.	Проектная документация								
	в том числе:								
2.1.	Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)						май-август		
2.2.	Защита проектной документации (тех.часть)							июнь	
3.	Материалы к земельному отводу						10.05.		не позже 40 календарных дней с даты начала ПИ
4.	Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)						май-август		
5.	Акт преднадзора (согласованный)						10.09.		
6.	Проект планировки территории (проект межевания территории).						апрель-июнь		
7.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других inspectирующих органов.							апрель-июнь	

Результат работ подрядчика - проектно-сметная документация, получившая требуемые, в соответствии с законодательством, согласования, заключения и экспертизы. Данный график может не содержать весь перечень этапов, экспертиз и заключений, необходимых для достижения результата работ, но являющихся обязательными.

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2 должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

И.о. заместителя Генерального директора -
Директора по капитальному строительству

Е.В. Лещенко

Начальник ООПИР

С.Н. Бабкин