

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1306.1.157

1. Общие положения.

- Вид выполнения работ: Строительство, ПНР

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству

Сделка № 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"

Стройка: Обустройство Ватинского месторождения нефти.

- Заказчик: ОАО «СН-МНГ»
- Плановые сроки выполнения работ: январь 2016г- сентябрь 2016г.
- Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1306.1.157 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).
- Территория производства работ: Ватинское месторождение нефти

2. Основные требования к выполнению работ:

- Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительно-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ: минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1306.1.157

Предложение № 1306.1.157

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	руб.
	Обустройство Ватинского месторождения нефти.					
1.1	Куст скважин № 260.	скв	8	январь 2016г.	сентябрь 2016г.	
02-02-01	Основание под блок АГЗУ 40-10-400					
02-02-02	Монтаж АГЗУ 40-10-400					
02-03-01	Основание под БГ-20-80-4					
02-03-02	Монтаж блока гребёнки БГ-20-80-4					
02-04-01	Основание под УДХ2Б-10					
02-04-02	Монтаж установки дозирования химреагентов УДХ2Б-10					
02-05-01	Закрепление емкости ЕП 12,5-2000-1300-3					
02-05-02	Монтаж емкости подземной горизонтальной дренажной					
02-05-03	Ограждение емкости ЕП 12,5-2000-1300-3					
02-06-01	Строительные работы основания под блок управления					
02-06-02	Монтаж блока автоматики					
02-07-01	Площадка АВР					
02-08-01	Площадка КТПН					
02-09-01	Площадка ТМГН и СУ					
02-10-01	Кабельная эстакада					
02-12-01	Металлический приямок					
06-01-04	К2-Трубопровод дождевых стоков					
06-01-06	Ограждение канализационных колодцев					
02-14-01	Прожекторная мачта ПМ1 (ПМС-32,5)					
02-11-01	Высоконапорные водоводы ВВ3, ВВ4					
02-11-02	Технологические трубопроводы					
02-11-03	Изоляционные работы					
956/2015	Монтаж АВР					
957/2015	Монтаж КТПН					
958/2015	Монтаж прожекторной мачты					
959/2015	Монтаж сетей электрических					
960/2015	Монтаж средств КИПиА БГ					
961/2015	Монтаж средств КИПиА ГЗУ					
962/2015	Монтаж средств КИПиА УДХ					
963/2015	Сети связи					
964/2015	Шкаф ЩМП-12					
965/205	Установка опор Кт-10-1-Р					
966/2015	Пусконаладочные работы АВР					
967/2015	Пусконаладочные работы БГ					
968/2015	Пусконаладочные работы ГЗУ					
970/2015	Пусконаладочные работы КТПН					
971/2015	Пусконаладочные работы ПМС					
972/2015	Пусконаладочные работы сети электрические					
973/2015	Пусконаладочные работы УДХ					
1.2.	Высоконапорный водовод т.вр.к.95-к.260	км	0,78633	январь 2016г.	февраль 2016г.	
02-26-01	Линейный тракт					
02-26-02	Опора					
950/2015	Вырубка просеки					
1.3.	Нефтегазопровод к.260- т. вр. в и/сб к.95	км	0,733	январь 2016г.	март 2016г.	
02-22-01	Линейный тракт					
02-22-02	Ограждение узла № 1					
02-22-03	Общеплощадочные материалы узла 1					
949/2015	Вырубка просеки					
1.4.	Нефтегазопровод т. вр. к.92- т. вр. к.94	км	0,79968	январь 2016г.	март 2016г.	
02-24-01	Линейный тракт					
02-24-02	Ограждение узлов задвижек № 3					
02-24-03	Общеплощадочные материалы узла 3					
951/2015	Вырубка просеки					
1.5.	Нефтегазопровод т.вр. к.94-т.вр.к.93	км	0,69	январь 2016г.	март 2016г.	
02-25-01	Линейный тракт					
02-25-01	Ограждение узлов задвижек					
02-25-01	Общеплощадочные материалы					
1.6	Нефтегазопровод т. вр. к.95- т. вр.92	км	0,52712	январь 2016г.	март 2016г.	

02-23-01	Линейный тракт					
02-23-02	Ограждение узлов задвижек № 2					
02-23-03	Общеплощадочные материалы узла 2					
950-2015	Вырубка просеки					

1. Основные требования и условия , предъявляемые к подрядной организации, изложены в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СН-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

И. о. Заместителя Генерального директора - Директора по капитальному строительству

Е. В. Лешенко

Начальник ПО-1

Д. В. Шишкалов