

форма 9

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Обустройство Ватинского месторождения нефти. Кусты скважин №280, 281"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.607

Территория производства работ: Ватинское месторождение нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2016 гг.	
				Всего	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.
	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Кусты скважин №280, 281.							
1.	Инженерные изыскания							
	в том числе:							
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						апрель-май	
1.2.	Защита инженерных изысканий							март
2.	Проектная документация							
	в том числе:							
2.1.	Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)						май-сентябрь	
2.2.	Защита проектной документации (тех.часть)							март
3.	Материалы к земельному отводу						май	
4.	Рабочая документация (рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)						май-август	
5.	Акт преднадзора (согласованный)						сентябрь	
6.	Градостроительный план						декабрь	
7.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов.						декабрь	март

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Начальник ООПИР

С.Н. Бабкин

С.В. Шенников